

物料規格說明

項次:1

料 號	81. I3. 0080. L0	原廠編號	
英文品名	STUD ASSEMBLY COMPLETED		
中文品名	叢林吼吼樹屋油壓缸固定基座螺栓總成		
詳細規格	<p>總成必須包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 螺栓:M20 碳鋼 10.9 級*1(M20*110 半牙) 2. 華司:碳鋼 300HV*2(硬度 HRC35-45) 3. 螺帽:碳鋼 10 級*1 4. 尼龍螺帽 8 級*1 		
驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外觀檢查： <ol style="list-style-type: none"> (1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定 2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 測試數量：抽測 2 組。 (2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於叢林吼吼樹屋遊樂設施上進行安裝比對。 (3) 測試地點：機關指定地點。 (4) 允收標準： <ol style="list-style-type: none"> A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），安裝於叢林吼吼樹屋遊樂設施無異常干涉、螺栓斷裂或螺帽鬆脫等異常情形發生始為合格。 B、驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 <u>1</u> 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為 <u>4</u> 組，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為 <u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。 		
需求單位	委管處兒童新樂園	申請人	李宗烈 聯絡電話 02-28333823#523