

# 物料規格說明

項次:1

料 號	34. AG. K007. KO		原廠料號		
英文品名	PHASE PROTECTION SWITCH				
中文品名	相位保護開關				
詳細規格	<p>1. 廠牌:CARLO GAVAZZI 2. 型號:DPC01DM48</p> <div style="text-align: center;">  <p>參考圖片</p> </div>				
驗收方式	<p>1.比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。 2.允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。 3.測試:將廠商所交財物使用三用電表(三用電錶撥於歐姆檔)進行線圈及接點電阻值檢測。 4.允收標準：廠商所交財物於檢測線圈及接點時顯示電阻值，且測得電阻值不為無窮大或0。</p>				
需求單位	電機處電梯廠電梯二場板南股	申請人	林博彥	聯絡電話	02-25505600 #4133

# 物料規格說明

項次：2

料 號	36.BB.0505.SR	原廠編號	
英文品名	HYDRAULIC BUFFER SAFETY SWITCH		
中文品名	油壓緩衝器安全開關		
詳細規格	<p>1、廠牌：NTchangrong 2、型號：CR400-NF 3、尺寸：20*15*15，以上外觀尺寸單位 mm，尺寸公差為±0.2mm。</p>  <p>參考圖片</p>		


# 物料規格說明

項次：2

驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物安裝於電梯設備，於機關營運時間連續運行達3日。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），且由機關安裝於現場電梯設備上，於機關營運時段實際運轉設備3日，期間不可有因該項財物產生之故障發生始為合格。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>				
需求單位	電機處電梯廠	申請人	陳蒼彥	聯絡電話	02-25505600 轉 3082

# 物料規格說明

項次:3

料 號	34. AE. 0562. 0T	原廠編號	BES M12MI-PSC40B-S04G		
英文品名	HANDRAIL SPEED DETECTIVE SENSOR				
中文品名	扶手帶速度偵測開關				
詳細規格	<p>1. 廠牌: BALLUFF                  2. 型號: BES M12MI-PSC40B-S04G                  3. 功能用途: OTIS 513 電扶梯用料, 用於電扶梯扶手帶速度偵測。</p>  <p style="text-align: center;">圖片僅供參考</p>				
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：2 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物實際安裝於所屬設備 OTIS 電扶梯上，維修模式運行電扶梯觀察訊號是否正常。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），測試功能須正常，且無異常情況發生始為合格。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>				
需求單位	電機處電梯廠 電梯一場松山新店股	申請人	陳冠宇	聯絡 電話	(02)25505600 轉 5814